Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym zakres od km 8+937-9+272	km		
		0.255	km	0.255	
				RAZEM	0.255
2 d.1	KNR 2-31 0813-01 kalk. szczegółowa	Rozebranie krawężników betonowych 15x80 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową:(materiał do ponownego wykorzystania- regulacja sytuacyjna):	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: materiał do ponownego wbudowania: - sciek przykraweznikowy: 153 m2	m2		
		153	m2	153.000	
				RAZEM	153.000
4 d.1	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x80 cm z ławą betonową z betonui C12/15(materiał z rozbiórki)	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	KNNR 6 0502-03	Ścieki uliczne z kostki betonowej z rozbiórki istniejacego scieku na ławie z betonu C12x15 o wymiaracj 20x25cm (dwa rzędy)	m2		
		51	m2	51.000	
				RAZEM	51.000
6 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. sr 6 cm - frezowanie całej nawierzchni - jezdnia: 1479 m2	m2		
		1479	m2	1479.000	
				RAZEM	1479.000
2		**ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY**			
7 d.2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - poszerzenie str P- 255x0,6=153x0,49=75m3 - koryto pod pobocza wraz z scieciem poboczy 255x0,15=39 m3	m3		
		114	m3	114.000	
				RAZEM	114.000
8 d.2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 Mpa gr 15 cm - poszerzenie wraz ze sciekiem : 255x0,6=153 m2	m2		
		153	m2	153.000	
				RAZEM	153.000
9 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerznei: 102 m2	m2		
		102	m2	102.000	
				RAZEM	102.000
3		**NAWIERZCHNIA**			
10 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z KŁSM - poszerzenie	m2		
		102	m2	102.000	
				RAZEM	102.000
11 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		102	m2	102.000	
				RAZEM	102.000
12 d.3	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		102	m2	102.000	
				RAZEM	102.000
13 d.3	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne	m2		
		255	m2	255.000	
				RAZEM	255.000
14 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: - jezdnia: 1479	m2		
		1479	m2	1479.000	
				RAZEM	1479.000
15 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		1479	m2	1479.000	
				RAZEM	1479.000
16 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		1479	m2	1479.000	
				RAZEM	1479.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 9225

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m^2		
		1454	m^2	1454.000	
				RAZEM	1454.000
18 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - jezdnia 1910 - skrzyzowanie: 27m2 - zjazdy: 60m2 1454	m^2 m^2	 1454.000	
				RAZEM	1454.000
4		**ROBOTY WYKONCZENIOWE**			
19 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Norma PRO Wersja 4,52 Nr seryjny: 9225