Nr sprawy : ZP/ 3/ 2020

Tuchola, dnia 17.06.2020r.

000000002756; W-04
„Szpital Tucholski" sp. z o.o.
89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18
Regon 092965579, NIP 561-14-55-873
tel. 52 3360500, fax 52 3360504
KRS 0000033036

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na dostawę wraz z montażem generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp oraz dostawę i montaż kotłowni gazowej wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central wentylacyjnych w budynku głównym zamawiającego.

1. Zamawiający wymaga aby w ramach zadania posadowić część paneli na zadaszeniach nazwanych: „car-port-y'. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach zadania należy dostarczyć te car-porty i je zabudować na parkingu?
Odpowiedź: Tak.

2. Jeżeli w zadaniu należy wykonać i zabudować car-porty prosimy o informację:

- czy car-port ma posiadać szczelny dach z paneli PV?

- czy car-port ma służyć do parkowania samochodów osobowych?

- czy wymagana będzie możliwość otwarcia wszystkich drzwi po zaparkowaniu w car-porcie (drzwi przednie i tylne)?
Odpowiedź: Car-porty mają służyć do parkowania samochodów osobowych do wysokości około 2 m z możliwością otwarcia wszystkich drzwi w pojeździe po wjechaniu pod car-port i posiadać system zapobiegający przed bezpośrednim przenikaniem wody pomiędzy panelami. Przewiduje się że nad jednym miejscem parkingowym ma być ułożone 9 paneli PV o mocy 3 kW.

3. Czy koszty wykonania fundamentów pod zabudowę car-portów będą po stronie wykonawcy czy po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź: Koszty wykonania fundamentów pod zabudowę car-portów są po stronie stronie Wykonawcy

4. Czy okablowanie w car-porcie ma być schowane w ramach konstrukcji car-potru? czy może być montowane nawierzchniowo?
Odpowiedź: Okablowanie w car-porcie ma być schowane w ramach konstrukcji car-portu.

5. Wykonawca ma dostarczyć redundantne falowniki z magazynami energii, zapewniające odseparowanie zasilania całego szpitala od sieci operatora o mocy min. 200kW. Czy w ramach zadania te falowniki mają być wyposażone w aparaturę umożliwiającą w wypadku awarii załączenie bypassu automatycznego oraz czy mają być wyposażone również w serwisowy bypass ręczny w przypadku konieczności odłączenia całego urządzenia w przypadku awarii lub prac serwisowych?
Odpowiedź: Tak.

6. Z opisu zadania wynika, że między pomieszczeniem falowników z magazynami energii a rozdzielnią główną w budynku głównym Szpitala będą budowane nowe linie kablowe oraz nastąpi przebudowa rozdzielni głównej, agregatu i montaż układów SZR. Prosimy o informację czy te roboty wchodzą w zakres zadania?
Odpowiedź: Tak. Te roboty wchodzą w zakres zadania, w tym również automatyka SZR i połączenie z systemem monitoringu i zarządzania energią.

7. Prosimy o informację czy system monitoringu i zarządzania energią wchodzi w zakres zadania czy też aktualnie Zamawiający posiada jakiś system BMS i monitoringu i należy go tylko rozszerzyć?
Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie posiada własnego systemu BMS i monitoringu, należy go wykonać od podstaw wraz z dostawą sterowników, komputerów i oprogramowania.

8. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że na obiekcie będzie zamontowany szereg urządzeń do pomiaru i monitorowania urządzeń cielnych i elektrycznych (przepływomierzy, ciepłomierzy, pomp ciepła, analizatory energii elektrycznej). Czy system monitoringu i wizualizacji może być wykonany osobno dla sytemu cieplnego i osobno dla elektrycznego czy też ma być zintegrowana w ramach jednego systemu monitorowania i zarządzania?
Odpowiedź: Całość ma być zintegrowana w ramach jednego systemu.

9. Zamawiający w ramach zadania wymaga montażu pięciu monoblokowych pomp ciepła służących do grzania CWU oraz wspomagania podgrzewu central wentylacyjnych. Prosimy o informację do min. jakiej temperatury musi być zakres podgrzewu pompy ciepła- graniczna temperatura górnego źródła?
Odpowiedź: Pompa musi umożliwiać podgrzew cieczy po stronie górnego źródła wody do temperatury 65 °C .

10. Prosimy również o informację w zakresie wymogów sprawności energetycznej pompy ciepła.
Odpowiedź: Pompa dla temperatury górnego źródła 65°C musi posiadać klasę A++.

11. Zaprojektowane pompy są pompami monoblokowymi. Czy mają być wyposażone w system przeciwzamrożeniowy (projektowane pompy pracują bez obiegu glikolowego)?
Odpowiedź: Tak. Pompy ciepła mają posiadać system przeciwzamrożeniowy

12. Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawcę gwarancji 60 miesięcy. Czy ten wymóg dotyczy również urządzeń? Czy będzie wymagana gwarancja producenta min. 5 lat na urządzenia?
Odpowiedź: Tak.

Prezes Zarządu
Spółki z o.o. „Szpital Tucholski"
lek. med. Jarosław Katulski